



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ 94/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต่้ ลงลูกรังถนนช่วงที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 6,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเรียบถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย รวม 3 สาย รายละเอียดดังนี้

สายที่ 1 หัวสะพาน - หนองทางขวาง ยาวรวม 3,000 เมตร


สายที่ 2 หนองฝारेือนรอบหนองน้ำขุน ยาวรวม 2,000 เมตร


สายที่ 3 หนองฝारेือน - สะพานหนองดู่ ยาวรวม 1,000 เมตร

ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 342,200.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ  
(นายจารบุตร สมัตถะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวจรรยารัตน์ ปลายชัยภูมิ)

รายละเอียดประมาณการ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต้ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ลงลูกรังถนนช่วงที่ชำรุดเสียหายกว้าง 4.00 ม.ยาวรวม 6,000.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400.00 ลบ.ม พร้อมเกรดปรับเรียบถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย

สายที่1 หัวสะพาน - หนองทางขวาง ยาวรวม 3,000 เมตร

สายที่2 หนองฝारेือนรอบหนองน้ำขุน ยาวรวม 2,000 เมตร

สายที่3 หนองฝारेือน - สะพานหนองคู ยาวรวม 1,000 เมตร

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/	ค่าแรงงาน/	ราคารวม	หมายเหตุ	
				หน่วย	หน่วย			
1	ลงลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับ	2,400.00	ลบ.ม.	117.00	-	280,800.00		
						-		
2	ค่าจ้างรถเกรดเตอร์	8.00	ชม.	1,250.00	-	10,000.00		
3	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย					
		รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง					290,800.00	
		ค่าดำเนินการ+กำไร 10 %					29,080.00	
		ค่าภาษี 7 %					22,391.60	
		รวมค่าก่อสร้าง					342,271.60	
		คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง					342,200.00	

(สามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการฯ

( นายจารบุตร สมัตถะ )

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

( นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี )

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

( น.ส.จรรยารัตน์ ปลายชัยภูมิ )

ข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง

ใช้ ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	35.00	บาท/ลบ.ม.	(หลวม)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด ขน)	=	30.56	บาท/ลบ.ม.	(หลวม) ราคาน้ำมัน 25.00-25.99 บาท/ลิตร
ปรับเกลี่ย	=	6.00	บาท/ลบ.ม.	(หลวม)
ค่าขนส่ง 10 กม (รถบรรทุก 6 ล้อ)		45.99	บาท/ลบ.ม.	(ระยะทางเฉลี่ย ถึง สายทางที่ดำเนินการ)
รวม		117.55	บาท/ลบ.ม.	
ใช้ราคาถูกรังที่		117.00	บาท/ลบ.ม.	