



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่ - วันที่ 11 เมษายน 2560

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ 62/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านฝาย หมู่ที่ 3 สายบ้านนางบัวลี - วังกกคร้อ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 130,900.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายจารบุตร สมัตถะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวจรรยารัตน์ ปลายชัยภูมิ)

รายละเอียดแนบท้ายกำหนดราคากลาง

ปร.5

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่				
สถานที่ก่อสร้าง	สายบ้านนางบัวลี - วังกกคร้อ ม.3 บ้านฝาย ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ				
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ				
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง				
ใบประมาณการ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	
ประมาณการ	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ค.	พ.ศ.2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทพิจารณาปรับราคา เงื่อนไข	100,153.41	1.3074	130,940.57	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			130,940.57	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			130,900.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....: ประธานกรรมการฯ
(นายจารุบุตร สมัตถะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(น.ส. จรรยารัตน์ ปลายชัยภูมิ)

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้

ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านางบัวลี - รุ่งกกร้อ ม.3 บำผ่าย ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 70.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงรวม	
	งานทรายรองพื้นเพื่อปรับระดับ	14.00	ลบ.ม.	40.00	560.00	99.00	1,386.00	1,946.00	ทรายบด	
	คอนกรีต 1:2:4	42.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	18,312.00	18,312.00		
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	14,364.00	กก.	2.42	34,760.88	0.00	0.00	34,760.88		
	ทรายขาว	23.94	ลบ.ม.	501.87	12,014.77	0.00	0.00	12,014.77		
	หินผสมคอนกรีต	45.78	ลบ.ม.	565.89	25,906.44	0.00	0.00	25,906.44		
	เหล็ก DB Ø 12 มม.	97.68	กก.	18.18	1,775.82	0.00	0.00	1,775.82		
	ตระแกรงไม้ไผ่ ขนาด 0.015x0.010 ม.@0.25 ม.	280.00	ตร.ม.	10.00	2,800.00	5.00	1,400.00	4,200.00		
	งานแบบหล่อ	6.00	ตร.ม.	180.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00		
	งานแอสฟัลท์ผสมทราย	10.50	ลิตร	15.00	157.50	0.00	0.00	157.50		
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย							
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				79,055.41		21,098.00	100,153.41		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจารุบุตร สมัตถะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ ศรีบุรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส. จรรยารัตน์ ปลายชัยภูมิ)