



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด จุดบ้านนางสาวโสภณา - บ้านนายคำผัด ดังยางหวาย หมู่ที่ ๑ บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒๖๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.nongkham.sao.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสงวค์ ประสานศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ .โครงการก่อสร้างวางระแนงน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑ บ้านฝาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จุดบ้านนางสาวโสภณ - บ้านนายคำผัด ดึงยางหวาย ขนาดความกว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ความยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๖๕,๑๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการการปริมาณงานและราคา (แบบ.ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการฯ
 - ๗.๒ นายศักดิ์ดา อาจเวทย์ ตำแหน่ง นิติกร กรรมการ
 - ๗.๓ จ่าเอกบุญจันทร์ นามมงคล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ปร.5

โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดบ้านนางสาวโสภะ - บ้านนายคำผัด ดั่งยางหวาย หมู่ที่ 1 บ้านฝาย ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ		
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ		
ปริมาณงาน	ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ความยาวรวม 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ)		
ประมาณการ	ประมาณการตามแบบ	เมื่อวันที่	เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร เงื่อนไข	201,771.93	1.3091	264,139.63	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			264,139.63	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			264,100.00	
ตัวอักษร	(สองแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศักดิ์ดา อาจเวทย์)

จำเอก  กรรมการและเลขานุการ
(บุญจันทร์ นามมุงคุณ)

โครงการ ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอกบรีดเสริมเหล็กพร้อมฝ้าปิด

สถานที่ก่อสร้าง จุดบ้านนางสาวโสภา - บ้านนายคำเผ็ด ต.ยางหวาย หมู่ที่ 1 บ้านฝาย ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ความยาวรวม 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ)

ประมาณการโดย นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานตัดดิน	98.00	สป.ม	0.00	0.00	9.12	893.76	893.76	
	งานขนดินด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ	98.00	สป.ม	0.00	0.00	19.26	1,887.48	1,887.48	
	คอนกรีต 1:2:4	52.00	คณ.ม	1,968.22	102,347.44	306.00	15,912.00	118,259.44	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	1,243.20	กก.	25.70	31,950.24	4.10	5,097.12	37,047.36	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	1,097.80	กก.	23.69	0.00	4.10	4,500.98	4,500.98	
	ลวดผูกเหล็ก	45.50	กก.	44.02	2,002.91	0.00	0.00	2,002.91	
	งานแบบหล่อ	44.00	ตร.ม	180.00	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ	220.00	ตร.ม	0.00	0.00	133.00	29,260.00	29,260.00	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				144,220.59		57,551.34	201,771.93	

ลงชื่อ (นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายศักดิ์ตา อางวาทย์) กรรมการ

ลงชื่อ (บุญจันทร์ นามนงคุณ) กรรมการและเลขานุการ