



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่ - วันที่ ๒๖ มิถุนายน 2560


เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ 129/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านโนนแต่ หมู่ที่ 4 สายบ้านนายทอง คลังทรัพย์ - ถนนดำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 200,100.-บาท (สองแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายจารบุตร สมิตละ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกุหลาบ ศิริบุรี)

รายละเอียดแนบท้ายกำหนดราคากลาง

ปร.5

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------------------|------|--|
| โครงการ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | สายบ้านนายทอง คลังทรัพย์ - ถนนลาดยาง ม.4 บ้านโนนแต่ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | | | | |
| ฝ่ายประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | | | | |
| ปริมาณงาน | ขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 145.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง | | | | |
| ใบประมาณการ | ปร.4 | จำนวน | 1 | แผ่น | |
| ประมาณการ | | เมื่อวันที่ | เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---|----------|---|----------|
| 1 | งานประเภทพิจารณาปรับราคา | 153,123.88 | 1.3074 | 200,194.16 | |
| | เงินไข | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 200,194.16 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณการ | | | 200,100.00 | |
| ตัวอักษร | สองแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน | | | | |

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายจารุบุตร สมัตตะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกุลลาบ ศิริบุรี)

ค 1:2:4 (240กก/ตร.ม.) 65.25 ลบ.ม.

| | | |
|----------------------|------------|---------|
| ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | 342 กก. | 22315.5 |
| ทรายยาบ | 0.57 ลบ.ม. | 37.1925 |
| หิน 1-2 | 1.09 ลบ.ม. | 71.1225 |