



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่ - วันที่ 29 มิถุนายน 2560

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ 129/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 จำนวน 2 สาย


สายที่ 1 บ้านนายบุญมี - ทุ่งนา ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาวรวม 59.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร หนา 0.15 เมตร

สายที่ 2 บ้านนายหนุกร - บ้านนายวิชัย ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ความยาวรวม 57.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร หนา 0.15 เมตร

ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 142,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายจารบุตร สมัตถะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกุลหลา ศิริบุรี)

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด

สถานที่ก่อสร้าง สายที่1 บ้านนายบุญมี - พุงนา,สายที่2 บ้านนางหนูกร - บ้านนายวิชัย หมู่ที่8 บ้านโนนทอง ตำบลหนองขาม
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน สายที่1 บ้านนายบุญมี - พุงนา ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 59.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร
หนา 0.15 เมตร

สายที่2 บ้านนางหนูกร - บ้านนายวิชัย ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ความยาวรวม 57.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประมาณการ ประมาณการตามแบบ เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทพิจารณาปรับราคา	108,652.39	1.3074	142,052.13	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			142,052.13	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			142,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายจารบุตร สมัตตะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางกุลลาภ ศิริบุรี)

โครงการ ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
 สถานที่ก่อสร้าง สายที่1 บ้านนายบุญมี - พุงนา.สายที่2 บ้านนางหนูกร - บ้านนายวิชัย หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน สายที่1 บ้านนายบุญมี - พุงนา ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 59.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สายที่2 บ้านนางหนูกร - บ้านนายวิชัย ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ความยาวรวม 57.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร หน้า 0.15 เมตร

เมื่อวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานดินซุด	30.00	ลบ.ม	0.00	0.00	25.00	750.00	750.00	
	คอนกรีต 1:2:4	27.00	ลบ.ม	0.00	0.00	436.00	11,772.00	11,772.00	ผสมเอง
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	9,234.00	กก.	2.42	22,346.28	0.00	0.00	22,346.28	
	ทรายยาบ	15.39	ลบ.ม	483.18	7,436.14	0.00	0.00	7,436.14	
	หินผสมคอนกรีต	29.43	ลบ.ม	558.88	45,027.87	0.00	0.00	45,027.87	
	เหล็ก RB Ø 6 mm.	377.40	กก.	18.95	7,151.73	4.10	1,547.34	8,699.07	
	เหล็ก RB Ø 9 mm.	424.15	กก.	19.98	8,474.52	4.10	1,739.02	10,213.53	
	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	60.75	607.50	0.00	0.00	607.50	
	งานแบบหล่อ	10.00	ตร.ม	180.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				92,844.03		15,808.36	108,652.39	

ค 1:2:4 (240กก/ตร.ม.)

27 ลบ.ม.

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

342 กก.

9234

ทรายย่อย

0.57 ลบ.ม.

15.39

หิน 1-2

1.09 ลบ.ม.

29.43